

BIOINSTITUT d.o.o.
ČAKOVEC, Rudolfa Steinera 7.
Uprava Društva

POTENCIJALNIM PONUDITELJIMA
- svima -

Broj nabave: KK.03.02.1.05.0360-04
Predmet nabave: Dogradnja laboratorija u Čakovcu

Predmet: Izmjena dokumentacije o nabavi #3

Sukladno točki 1.6./1.7 Dokumentacije o nabavi (Objašnjenja i izmjene dokumentacije o nabavi) Naručitelj objavljuje izmjenu dokumentacije i pojašnjenja te je stavlja na raspolaganje na isti način i na istoj internetskoj stranici kao i osnovnu dokumentaciju (<http://www.bioinstitut.hr/kk-projekt/>)

Gospodarski subjekti su za vrijeme roka za dostavu ponuda 08.06.2018. i 12.06.2018. upozorili naručitelja na slijedeće:

ZAHTJEV ZA POJAŠNENJEM:

Pitanje br. 1 (08.06.2018.)

„Poštovani, molim vas slijedeća pojašnjenja vezano na radove:

1.OBRTNIČKI RADOVI

2.00.BRAVARSKI RADOVI

1.Stavka 2.08. i 2.09. natpis tj. slova se traže od inox lima deb. 10 mm i također Zaštitni znak Bioinstituta se traži od inox lima deb.10 mm. Naše pitanje glasi dali možemo ponuditi aluminijski lim deb. 2 mm (razlog težina slova od inoxa 10 mm).

4.00. KERAMIČARSKI RADOVI

U stavci 4.05., 4.06. se traži lijepljenje pločica specijalnim adekvatnim ljepilom. Molim vas pojašnjenje kakvo to ljepilo treba biti, dali se traže epoksidna ljepila.

2. VANJSKO UREĐENJE

2.00 ZEMLJANI RADOVI

Stavka 2.05. Uređenje zelenih površina s pripremom tla u stavci je obračun po m², a jedinica mjere je m³. Molimo ispravak jedinice mjere.“

Pitanje br. 2 (12.06.2018.)

„Poštovani,
vezano za predmetno nadmetanje Dogradnje laboratorija u Čakovcu molimo Vas sljedeće pojašnjenje troškovnika:

- u poglavlju troškovnika VANJSKO UREĐENJE, stavka 1.08. Rušenje i ukljanjanje betonskog platoa debljine 10 cm ... , navedena je jedinica mjere m³. Molimo potvrdu da li je navedena jedinica mjere ispravna ili se radi o m² ? Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.

Srdačan pozdrav.“

POJAŠNENJA I ODGOVORI:

Odgovor na pitanje br.1

Točka 1a. – Obrtnički radovi: 2.00 Bravarski radovi

- Stavka 2.08. i 2.09. Nije moguće nuditi aluminijski lim deblj. 2mm umjesto inox lima deblj. 10mm. (U tom slučaju bila bi potrebna potkonstrukcija za slova)

Točka 1b. – Obrtnički radovi: 4.00 Keramičarski radovi

Stavka 4.05. i 4.06. Traži se ljepilo i fugirna masa koji imaju svojstva navedena u opisu stavke: postojanost na temperature, starenje i kemikalije, te bakteriostatskičnost. Mogu se primijeniti ljepila i fugirne mase koji ispunjavaju navedene zahtjeve, epoksidno ljepilo i fugirna masa nisu uvjetovani.

2. VANJSKO UREĐENJE

stavka 2.05 Uređenje zelenih površina - obračun po m²

Odgovor na pitanje br.2

Stavka Vanjsko uređenje 1.08 Rušenje i uklanjanje betonskog platoa - obračun je po m² porušenog platoa

Sukladno točki 1.6./1.7. Dokumentacije za nadmetanje (Objašnjenja i izmjene dokumentacije o nabavi) Naručitelj ispravlja Troškovnik Vanjsko uređenje. Svi dokumenti stavljaju se na raspolaganje gospodarskim subjektima na internetskoj stranici (<http://www.bioinstitut.hr/kk-projekt/>)

U Čakovcu, 15/06/2018.

Bioinstitut d.o.o.

Saša Legen, direktor

