



BIOINSTITUT d.o.o.
ČAKOVEC, Rudolfa Steinera 7.
Uprava Društva

POTENCIJALnim PONUDITELJIMA
- svima -

Broj nabave: KK.03.02.1.05.0360-04
Predmet nabave: Dogradnja laboratorija u Čakovcu

Predmet: Izmjena dokumentacije o nabavi

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije o nabavi (Objašnjenja i izmjene dokumentacije o nabavi) Naručitelj objavljuje izmjenu dokumentacije i pojašnjenja te je stavlja na raspolaganje na isti način i na istoj internetskoj stranici kao i osnovnu dokumentaciju (<http://www.bioinstitut.hr/kk-projekt/>)

Gospodarski subjekt je za vrijeme roka za dostavu ponuda 28.05.2018. upozorio naručitelja na slijedeće:

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJEM:

„Poštovani, molim vas slijedeća pojašnjenja vezano na radove:

1. OBRTNIČKI RADOVI

1.00.ALU BRAVARIJA

1. Prema shemama u opisima se traži staklo 7/6/6-molim Vas detaljniji opis stakla tj. ukupna debљina stakla, dali je to lamelirano staklo ili ne s obzirom na debљinu svakog pojedinog stakla;
 2. U pozicijama gdje se traži ugradnja ventilacijske rešetke traženi toplinski koeficijent $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
- nemoguće postići;
3. Stavka 1.27. Pozicija 27-al.vrata-navedenu zvučnu izolaciju koja se traži od 75 db nije moguće postići jer se traži prema šemi montaža zračne rešetke;
 4. za stavku 1.30. molimo vas osobu za kontakt radi dogovora oko izmjere i snimka postojeće stijene.
 5. Količine komada žaluzina u troškovniku ne odgovaraju količinama pozicija (ukupne dimenzije pojedinih pozicija premašuju maksimalne gabarite žaluzine, ukoliko se misli da bi žaluzina bila u komadu po cijeloj poziciji-maksimalna širina 4500 mm)

Npr. Stavka 1.07. Poz 07-prilog 09

kom 6 (prozor)

Poz 07a-prilog 09

kom 3 (maska zida)

Poz 07b-prilog 09

kom 1 (maska zida)

Poz 07c-prilog 09

kom 1 (žaluzine)



tako skoro na svim pozicijama gdje dolaze žaluzine.

6. Stavka 1.29. Poz 29-prilog 37 svjetlosni tunel po troškovniku 4 kom, a po shemi 1 kom.

7. Stavka 1.31-poz 31 po troškovniku kom 3, a prema shemi kom 1, navedene dimenzije u opisu sheme i nacrtu na shemi ne odgovaraju, a također u troškovniku nema pozicije 31a dok u shemama postoji navedena pozicija.

2.00.BRAVARSKI RADOVI

1. Stavka 2.06. dilatacijski profil u obliku slova Z-molim vas da nam pošaljete detalj navedenog dilatacijskog profila kako bi što kvalitetnije mogli napraviti ponudu.

6.00. GIPS-KARTONSKE PREGRADE, OBLOGE I STROPOVI

1. Stavka 6.06. instalacijski šaht-u sklopu šahta treba obostrano ugraditi reviziona okna u protupožarnoj izvedbi, naše pitanje glasi koja dimenzija revizionog okna treba da se ugradi i broj komada koliko ih je potrebno ugraditi.

2. Obzirom da je navedeni troškovnik u excel verziji zaključan tj. u mogućnosti smo popunjavati jedino kolonu E sa jediničnim cijenama, molimo vas da nam ili otključate troškovnik ili omogućite popunjavanje jer konkretno u stavci 6.01. gipskartonski radovi niti jediničnu cijenu nismo u mogućnosti napisati. Također ukoliko nudimo „Jednakovrijedan proizvod“ gdje smo ga u mogućnosti navesti (jer kolona sa opisima je također zaključana).

3. Molimo Vas da nam pošaljete nacrte (tlocrte, presjeke, pročelja) za navedeni predmet nabave, kako bi što kvalitetnije mogli napraviti ponudu.

Molimo Vaše hitno očitovanje u vezi gore navedenog.“

POJAŠNJENJA I ODGOVORI:

Naručitelj je pregledom troškovnika i uz očitovanje projektanta utvrdio slijedeće:

OBRTNIČKI RADOVI

1.00 ALU BRAVARIA

Točka 1.: Kod navoda debljine stakla od 7/6/6 ne radi se o lamistal staklu. Radi se o troslojnem IZO ostakljenju. Razmaci između stakala nisu definirani - izvođač prema toplinskim svojstvima al. profila koje nudi definira razmak između stakala da bi postigao potrebnu ukupnu topl. zaštitu stavke Uw. Lamistal staklo predviđeno je kod stavki gdje je to izrijekom iskazano.

Točka 2.: Stavke vanjske al. bravarije treba izvesti na način da se postigne traženi koeficijent prolaska topline. Kod stavki (vanjska al. bravarija) kod kojih se ugrađuje ventilacijska rešetka stavku treba jednako izolirati, ali ne traži se postizanje Uw vrijednosti nakon ugradnje vent. rešetke.

Točka 3.: Kod stavke 1.27.- al. vrata: ne izvodi se ventilacijska rešetka; potrebno je postići navedenu zvučnu zaštitu.

Točka 4.: Molimo Vas da se obratite gosp. Zlatku Hrustanović, dipl.iur. na način koji je opisan u točki 2.1. dokumentacije za nadmetanje radi dogovora o organiziranju obilaska

Točka 5.: Žaluzine pokrivaju pojedinu stavku prozora u komadu, s tim da prelaze i ispred maski zida. Količina od 1 kom. žaluzina, kako je iskazana u shemi i troškovniku obuhvaća zbroj duljina svih stavki



određenog broja (npr.: 7,7a i 7b u navedenom broju komada). Dakle broj pojedinačnih žaluzina iznosi (u ovisnosti o maksimalno mogućoj proizvodnoj dužini):

- stavka 1.06. - 4 kom. žaluzina
- stavka 1.07. - 6 kom. žaluzina
- stavka 1.08. - 1 kom. žaluzina
- stavka 1.09. - 2 kom. žaluzina
- stavka 1.10. - 2 kom. žaluzina
- stavka 1.13. - 1 kom. žaluzina
- stavka 1.14. - 3 kom. Žaluzina

Točka 6.: Stavka 1.29. – svjetlosni tunel – ispravlja se broj naveden u shemi: broj komada - 4.

Vezano za troškovnike koji su zaključani:

Stavka 6.01. troškovnika obrtنيčkih radova bila je zaključana omaškom.

Stupac B – opis radova na svim troškovnicima zaključana je namjerno, kako bi se onemogućilo mijenjanje opisa uz to da smo svjesni da na mesta na kojima je naveden „jednakovrijedni proizvod“ nije moguće dopisati tekst. Isti se može ispuniti rukom, nakon završavanja troškovnika, a može se i ostaviti prazan te će se konkretni „jednakovrijedni proizvodi“ definirati prije konačnog potpisa Ugovora s odabranim ponuditeljem.

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije za nadmetanje (Objašnjenja i izmjene dokumentacije o nabavi) Naručitelj ispravlja Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova, kao i pripadajuće skice (Izmjena od 01.06.2018.) te ga stavlja na raspolaganje gospodarskim subjektima na internetskoj stranici (<http://www.bioinstitut.hr/kk-projekt/>)

U Čakovcu, 01/06/2018.

Bioinstitut d.o.o.

Saša Legen, direktor



